



## MUNICIPIUL BEIUȘ

RO 415200 BEIUȘ, P-ța SAMUIL VULCAN Nr.14, Jud. BIHOR

[www.primariabeius.ro](http://www.primariabeius.ro) [primaria.beius@cibihor.ro](mailto:primaria.beius@cibihor.ro)

Tel: 0259 321 935 Fax: 0259 321 273 CUI: 4794567



Nr. 9827 din 11 .09.2024



### CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIE ȘI MONTAREA INDICATOARE RUTIERE Cod CPV -34992200 - Indicatoare rutiere

#### 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii pentru achiziția și montarea indicatoarelor rutiere și a stâlpilor necesari pentru montarea acestora, în conformitate cu prevederile legislației de circulație rutieră, a standardelor și normativelor în vigoare.

**Amplasament:** Județul Bihor, Municipiul Beiuș.

**Beneficiar:** Municipiul Beiuș, Piața Samuil Vulcan, Nr. 14 cod 415200 ;

#### 2. CONDIȚII OBLIGATORII







Operatorul economic are obligația de a executa achiziția și montajul indicatoarelor rutiere, care face obiectul prezentului caiet de sarcini respectând normele în vigoare.

Condițiile tehnice de execuție trebuie să respecte legislația în vigoare:

- ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
- SR 1848 - 3./2011, Indicatoare Rutiere;
- denumirea produselor: Indicatoare rutiere de semnalizare și presemnalizare;
- materialele și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor seriei de standarde privind siguranța circulației SR 1848 -1.2.3/2011: Semnalizare rutieră.

#### 3. ACHIZIȚIA INDICATOARELOR RUTIERE

Achiziția va cuprinde toate cheltuielile de furnizare și montaj a indicatoarelor rutiere, necesare pe străzile din Municipiul Beiuș și localitatea aparținătoare Delani.

Nr. Crt.	Tipuri de indicatoare rutiere	UM	Cantitate
1	Indicator „TRECERE DE PIETONI” 	buc	10
2	Indicator „Limitare de viteză 30 km/h,” 	buc	10
3	Indicator rutier avertizare „Presemnalizare trecere de pietoni,” 	buc	12
4	Oglindă rutieră cu diametrul - Ø 80 cm 	buc	2
5	Indicator rutier avertizare „denivelări pentru limitarea vitezei,” 	buc	16
6	<b>TOTAL INDICATOARE</b>	buc	50
7	Stâlpi susținere „INDICATOARE RUTIERE” h=3.5 m 	buc	50
8	<b>TOTAL SÂLPI</b>	buc	50

Solicitarea ofertei se va face la bucată pe stâlp de susținere și indicator montat.

#### 4. DURATA CONTRACTULUI

Executarea contractului începe de la emiterea ordinului de începere a prestărilor de servicii și va avea o durată de 30 zile calendaristice.

#### 5. CERINTELE SI CONDIȚII MINIME IMPUSE FURNIZORULUI

Instrucțiuni și condiții tehnice minime:

- obiectul contractului va fi livrarea și montarea de indicatoare rutiere, stâlpi de susținere și mijloace auxiliare de montaj;
- elementele pentru montajul indicatoarelor pe stâlpi de susținere (bride, șuruburi, coliere, bolțuri) vor fi incluse în prețul final al indicatoarelor montate;
- șuruburile, piulițele, bridele, colierele, și bolțurile utilizate, trebuie să fie protejate anti coroziv prin zincare sau cadmiere;
- transportul indicatoarelor, stâlpilor și a mijloacelor de fixare a acestora de la sediul furnizorului la sediul beneficiarului și până în teren la locul de montare este în sarcina furnizorului;
- oferta pentru furnizare și montarea indicatoarelor se va întocmi astfel încât să cuprindă prețul în lei pe bucată;
- se va oferta prețul pentru indicatoare facute, din tablă de oțel cu  $g = 1\text{mm}$  minim și pentru indicatoarele facute din tablă de aluminiu  $g = 2\text{mm}$  minim, pentru inscripționare se va folosi folie reflectorizantă Engineering Grande clasa I simbolul CE, cu respectarea normelor din SR 1848-1.2.3/2011, durata de exploatare de minim 7 ani;
- oferta pentru stâlpi de susținere va fi în lei, trebuind să fie confecționați din țeava zincată cu diametrul de minim  $\varnothing = 48\text{ mm}$  și minim 2,5mm grosimea peretelui stâlpului conform STAS 404/2-80. Lungimea stâlpilor se stabilește astfel încât să fie încastrați în beton minim 40 cm în fundația de beton de clasă B 10 conform STAS 3622-86 (CONFORM EUROCOD C 8/10), stâlpii trebuie să aibă lungimea de minim 3,5 m și să fie prevăzuți în partea inferioară cu elemente antirotire fixate prin sudare iar în partea superioară cu capac din plastic.

6. ORDINUL DE INCEPERE- se va emite în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

#### 7. RECEPȚIA LA TERMINAREA MONTAJULUI

Executantul trebuie să notifice în scris în termen de 1-5 zile beneficiarul la terminarea montajului indicatoarelor rutiere, în vederea recepției și să stabilească data recepției pentru a putea comisia de recepție să verifice realizarea montajului.

Recepția se va face în teren, de către comisia de recepție desemnată și un reprezentant din partea executantului.

Se va examina respectarea tuturor prescripțiilor din caietul de sarcini, respectarea standardului privind semnalizarea rutieră;

- indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră, respectarea locului de montaj;
- specificația fiecărui indicator în parte, examinarea vizuală a poziției indicatorului în funcție de geometria drumului;
- verificarea calității de montaj, a stâlpilor de indicator rutier, verificarea cantităților din teren în raport cu antimăsurătorile întocmite de executantul lucrării;
- la terminarea examinării montajului, dacă corespund caietului de sarcini se va întocmi procesul verbal de recepție;

rezulte că produsele sunt conform cerințelor SR 1848-1.2.3./2011.

#### 8. DOCUMENTE SOLICITATE

- Factua fiscală;
- Certificat de conformitate cu SR 12899-1/2007, pentru folia reflectorizantă;
- Certificat de garanție;

#### 9. CONDIȚII DE DECONTARE

Decontarea achiziției și montajului se va face în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de reprezentanții comisiei de recepție.

Plata se va realiza în maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție.

#### 10. GARANȚII

Lucrările de montaj și indicatoarele rutiere, vor avea o **perioada de garanție de 24 de luni de la data realizării recepției**, în perioada de garanție prestatorul are obligația să execute toate neregulile constatate în urma sesizării de remediere a deficiențelor constatate pe cheltuiala proprie.

BIROU TEHNIC  
ing. CIOLOȘ IONUȚ ANDREI

Întocmit  
ing. Lupaș Ionuț Florin

AMEXA MONTAJ INDICATOARE RUTIERE-2024

INDICATOR TRECERE DE PIETONI

Nr. crt	Denumire zonei de montare	Nr. indicatoare montate
1	BIRUINTEI	4 buc
2	PANDURILOR	2 buc
3	1 DECEMBRIE 1918	2 buc
4	TRAIAN	2 buc
	TOTAL	10 buc

INDICATOR PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI

Nr. crt	Denumire zonei de montare	Nr. indicatoare montate
1	BIRUINTEI	4 buc
2	PANDURILOR	2 buc
3	1 DECEMBRIE 1918	2 buc
4	TRAIAN	2 buc
5	REPUBLICI	2 buc
	TOTAL	12 buc

OGLINDĂ

Nr. crt	Denumire zonei de montare	Nr. buc
1	BIRUINȚEI	2 buc
	TOTAL	2 buc

LIMITARE DE VITEZĂ 30 KM

Nr. crt	Denumire zonei de montare	Nr. indicatoare montate
1	BIRUINTEI	4 buc
2	PANDURILOR	2 buc
3	1 DECEMBRIE 1918	2 buc
4	TRAIAN	2 buc
	<b>TOTAL</b>	<b>10 buc</b>

AVERTIZARE DENIVELĂRI PENTRU LIMITAREA VITEZEI

Nr. crt	Denumire zonei de montare	Nr. indicatoare montate
1	BIRUINȚEI	4 buc
2	PLOPILOR	2 buc
3	1 DECEMBRIE 1918	2 buc
4	TRAIAN	2 buc
5	REPLUBLICI	2 buc
6	PARC DE JOACA DELANI	2 buc
7	LILIACULUI	2 buc
	<b>TOTAL</b>	<b>16 buc</b>

**ȘEF BIROU TEHNIC**

ing. Cioloș Ionuț Andrei



**ÎNTOCMIT**

ing. Lupaș Ionuț Florin

